BETONWERK KÜHNE
Tel. 08171/93966 - Fax 08171/80302
Info@betonwerk-kuehne.de - anfragen@betonwerk-kuehne.de
bestellungen@betonwerk-kuehne.de

DIN EN 1917 DIN 4034 T2 DIN V 4034 T1

DIN V 4034/1, EN 1917 Typ 2 – nach DIN 4060

9. Zubehör für Schachtmaterial wandverstärkt mit Muffe

9.1. Gleitringdichtungen

9.1.1. Gleitringdichtung trocken, lose



Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
4100	L	**Gleitmittel**, 5 kg-Eimer, Einsatz auch bei Nässe und unter + 4°C	5	74.12
4102	L	Gleitringdichtung, **DN 1000**, trocken	1	35.15
4201	L	Gleitringdichtung, **DN 1200**, trocken	1	53.38
4301	B	Gleitringdichtung, **DN 1500**, trocken	1,5	128.03
4401	B	Gleitringdichtung, **DN 2000**, trocken	4	216.05

9.1.2. Gleitringdichtung Classic vorgeschmiert, lose

Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
4103	L	Gleitringdichtung, **DN 1000, Classic,** vorgeschmiert	1,5	41.46
4202	L	Gleitringdichtung, **DN 1200, Classic,** vorgeschmiert	1,5	80.80
4303	B	Gleitringdichtung, **DN 1500, Classic,** vorgeschmiert	2	166.44
4403	B	Gleitringdichtung, **DN 2000, Classic,** vorgeschmiert	5	336.49

9.1.3. Lastausgleichsring lose



Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
4104	L	Lastausgleichsring, **DN 1000,** lose	0,8	41.59
4206	L	Lastausgleichsring, **DN 1200,** lose	1,6	54.97
4304	B	Lastausgleichsring, **DN 1500,** lose	5	107.56
4404	B	Lastausgleichsring, **DN 2000,** lose	7	189.17

9.1.4. Gleitringdichtung Kombi vorgeschmiert, mit anvulkanisierter Lastübertragung

Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
4107	L	Gleitringdichtung, **DN 1000, Kombi**	3	81.33
4208	L	Gleitringdichtung, **DN 1200, Kombi**	3	159.76
4307	L	Gleitringdichtung, **DN 1500, Kombi**	5	246.88
4407	L	Gleitringdichtung, **DN 2000, Kombi**	7	357.33
4427	B	Gleitringdichtung, **DN 2500, Kombi**	14	431.58

9.2. Einbauartikel

Foto Quelle: DS Dichtungstechnik GmbH

Artikel-Nr.		Bezeichnung	Gewicht kg	Preis €
6909	B	**Schachtleiter aus Stahl verzinkt**, h=1,96 m, 7-sprossig, Sprossenbreite 300 mm, Sprossenabstand 280 mm	30	360.07
6907	B	**Schachtleiter aus Edelstahl,** h=1,96 m, 7-sprossig, Sprossenbreite 300 mm, Sprossenabstand 280 mm	20	662.14
6913	B	**Wandhalter Stahl**, verzinkt, starr, Wandabstand 150 mm (=1 Satz zu Artikel-Nr. 6909)	2	59.46
6914	B	**Wandhalter Edelstahl**, starr, Wandabstand 150 mm (=1 Satz zu Artikel-Nr. 6907)	2	65.14
6908	B	**Einsteighilfe aus Stahl, verz.**, h=1,60 m, einholmig, eckig	10	297.36
6910	B	**Einsteighilfe aus Edelstahl**, h=1,60 m, einholmig, eckig	10	376.92
6911	B	**Verbundanker** (gebraucht werden 2 Stück für Artikel-Nr. 6908)	2	51.11
6912	B	**Expressanker** (gebraucht werden 2 Stück für Artikel-Nr. 6910)	2	28.99
8670	L	**Dichtring** DR SBR **100** (110/138) für KG-Anschluss DN 100	0,3	18.21
8671	L	**Dichtring** DR SBR **150** (150/186) für KG-Anschluss DN 150	0,5	22.66
8671-200	L	**Dichtring** DR SBR **200** (200/226) für KG-Anschluss DN 200	0,5	30.21
8671-250	L	**Dichtring** DR SBR **250** (250/276) für KG-Anschluss DN 250	0,5	33.72
bohr1	B	**kerngebohrte Öffnungen** von DN 70 bis DN 150		83.62
bohr2	B	**kerngebohrte Öffnungen** von DN 186 bis DN 200		98.46

L = Lager
B = Bestellung

Weitere Kernbohrungen dazu siehe Seite 76!

10. Montageanleitungen

10.1. Montageanleitung für Gleitringdichtung Classic

Werkseitig vorgeschmiert, lose und Lastausgleichsring lose





1. Gleitringdichtung Classic - Gleitmantel nach oben und außen zeigend - auf das saubere Spitzende aufziehen. Vorspannung durch mehrfaches Ziehen an verschiedenen Stellen gleichmäßig verteilen. Auf richtigen Sitz der Dichtung an der Schulter achten.
2. Lastausgleichsring lose auf den äußeren Rand des Spitzendes mittig auflegen.
3. Schachtring zentrisch und gerade hängend aufsetzen und aufgleiten lassen.
4. Kein Gleitmittel auf Muffe und Dichtung auftragen! Die Dichtung ist selbstschmierend.
5. Prüfen, ob der Schachtring richtig aufliegt. Eventuell leicht nachdrücken.
6. Bei Wiedermontage darauf achten, dass sich der Gleitmantel wieder in der Ausgangsposition befindet.

10.2. Montageanleitung für Gleitringdichtung Kombi

Werkseitig vorgeschmiert, mit anvulkanisierter Lastübertragung

Foto Quelle: DS Dichtungstechnik GmbH

Foto Quelle: DS Dichtungstechnik GmbH



1. Gleitringdichtung Kombi - Gleitmantel nach oben und außen zeigend - auf das saubere Spitzende aufziehen.
   Vorspannung durch mehrfaches Ziehen an verschiedenen Stellen gleichmäßig verteilen. Auf richtigen Sitz der Dichtung an der Schulter, sowie auf richtigen Sitz des Lastausgleichs mittig auf dem Spitzende achten.
2. Schachtring zentrisch und gerade hängend aufsetzen und aufgleiten lassen.
3. Kein Gleitmittel auf Muffe und Dichtung auftragen! Die Dichtung ist selbstschmierend.
4. Prüfen, ob der Schachtring richtig aufliegt. Eventuell leicht nachdrücken.
5. Bei Wiedermontage darauf achten, dass sich der Gleitmantel und der Lastausgleich wieder in der Ausgangsposition befinden.
6. Bitte beachten Sie die Unfallverhütungsvorschriften.

Schachtmaterial wandverstärkt mit Muffe DIN 4034 Teil 1 EN 1917
Schachtmaterial Falz DIN 4034 Teil 2
Versickerungs-schächte Typ A und Typ B gemäß DWA-A 138
Regenwasser-Bewirtschaftung für Rigolen
Regenwasser-Sammelanlagen
Saugbrunnen und Schluckbrunnen
Versickerungs-system für Straßen
Sicker-Zisternen „3 in 1“ und „2 in 1“
Retentions-anlagen
Sedimentations-anlagen
Hydrosystem - mit Bauartzulassung
Sickersaftschacht für Silos „SILO“
Dreikammer-Anlagen und Vollbiologische Kleinkläranlagen
Abscheidertechnik, Wasserzähler-schacht
Schachtab-deckungen und Schachtzubehör
Hof- und Straßenabläufe, Filtersystem, Betonrohre
Winkelstütz-elemente, L-Steine, U-Steine
Viereck- und Kabelschächte, Stahlbeton-Müllboxen
Fertigmischungen, Carbonatsand, Kernbohrungen, Dichtringe, Leihgebühren
Zubehör, Artikel für bundesweiten Versand mit DHL
Frachttabelle, AGB, Stichwort-verzeichnis